

Ulf Andreasson

Närmiljöavdelningen

Miljöförvaltningen Göteborgs Stad

031-368 3825

Ulf.Andreasson@miljo.goteborg.se

# Statistik

## I registret

Fastighetsägare	1125
Fastigheter	2390
Byggnader	4300 (?)

## Inventeringar

Inlämnade från fastighetsägare	1075
--------------------------------	------

## Saneringar

Fastighetsägare	160
Fastigheter	510
Byggnader	1000 (?)

**Sanerat 30 mil PCB-fog eller 7 ton ren PCB**



# Granskning av inventeringar

**Vem har inventerat? Känd eller ny?**

**Hur är dokumentationen?**

Framgår det hur inventeringen gjorts och var det finns fogmassa? Har prover tagits på alla fogar i byggnaden? *Exempel: Prover redovisas endast för elementfogar men hur är det med fönstren?*

**Har tillräckligt många prover tagits?**

**Omfogat?**

Har i så fall prover tagits?

**Dolda fogar?**

**Mängdberäkning?**

**Begär komplettering. Eventuellt inspektion**





# Vilka skyddsåtgärder krävs vid sanering?

- Inga synliga rester av fogmassa. Slipning minst 2 mm
  - Ingen dammning vid arbetet. Rätt verktyg. Anslutning till sugmunstycken. Krav på dammsugarkapacitet.
  - Täckning av marken
  - Skydd på ställning/lift för att hindra fogrester att falla ner
  - Tejpning av fönster. Info till hyresgäster om att hålla fönster stängda
  - Rengöring kläder och arbetsställen
  - Information till hyresgäster
- Avfallshantering. Farligt avfall, låstcontainer uppmärkt
  - Byte av sand i närliggande sandlådor och odlingar
  - Markundersökning krävs om markarbeten skall göras längre fram
  - Frånluftsventilation stängs om möjligt av under saneringen
  - Egenkontroll

**Bästa teknik**

Branschrekommendationer



## Startmöte med provsanering (nya entreprenörer)

Gå igenom skyddsåtgärderna

Kontrollera om sanerarna har utbildning

Verktyg

Provsanering

Dammning

Referensfog

Beställarens kontroll?









